

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:
Главный механик

В.В. Мосейко

Цех (подраздел)
Агрегат ПИТАТЕЛЬ ДТ-20
Шифр затрат
Инвентарный номер

" " 2019 г.

Ведомость дефектов

на техническое обслуживание

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты:							
УПР = 1,1 (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по).							
1	Ревизия редуктора ЦНЦ-200	ШТ	1				
2	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.015 Т. ДЕМОНТАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ	Т	0,011				
3	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.015 Т. МОНТАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ	Т	0,011				
4	Замена болтов, винтов, шпилек: диаметр резьбы до 24 мм	10 ШТ	0,4				
5	Затяжка болтов, винтов, гаек, диаметр резьбы до 24 мм	10 ШТ	0,4				
6	Демонтаж утепления смотровых люков (применительно)	100 М2	0,04				
7	Утепление смотровых люков (применительно)	100 М2	0,04				
8	ПИТАТЕЛЬ ДИСКОВЫЙ (ТАРЕЛЬЧАТЫЙ) МАССОЙ ОТ 1.25 ДО 4 Т. РЕВИЗИЯ	Т	0,1				
9	Замена болтов, винтов, шпилек: диаметр резьбы до 12 мм	10 ШТ	1,2				
10	Затяжка болтов, винтов, гаек, диаметр резьбы до 12 мм	10 ШТ	1,2				
11	ПРОЧИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРИЖИМОВ. ДЕМОНТАЖ	Т	0,00424				
12	ПРОЧИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРИЖИМОВ. МОНТАЖ	Т	0,0424				
13	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.03 Т. ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ	Т	0,03				
14	Восстановление металлических ограждений	М2	2				
15	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.03 Т. МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ	Т	0,03				
16	ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ ОТ СЫРЬЯ. ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ЛОПАТАМИ С ПОГРУЗКОЙ В БАДЬИ ИЛИ ВЕДРА С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М	М3	0,5				
17	Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние, превышающее предусмотренное сборником - 100 м, до 400 м	Т	0,2				Автомобили-самосвалы
18	Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние, превышающее предусмотренное сборником - 400 м и более, добавлять на каждые следующие 100 м	Т	0,2				перемещение до 1 км
19	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ ВОЛОКОМ ВРУЧНУЮ НА РАССТОЯНИЕ ДО 20 М, МАССА 1 ШТ ГРУЗА ДО 0.1 Т	Т	0,08				Автомобили-самосвалы
20	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ ВОЛОКОМ ВРУЧНУЮ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10 М, МАССА 1 ШТ ГРУЗА ДО 0.1 Т	Т	0,08				перемещение до 1 км
=== Материалы на весь объем работ ===							
21	Масло И-40				Л	20	
22	Лист толщ. 20 мм				Т	0,011	
23	Болт с гайкой М24х75				ШТ	4	
24	Войлок б=10 мм				КГ	12	
25	Лента конвейерная, б/у				М2	0,6	
26	Полоса, б=3 мм				Т	0,00423	
27	Болт с гайкой М12х55				ШТ	16	
28	Электроды, диаметр 4 мм, марка МР-3				Т	1,5	

Зам. нач. по оборудованию ЦМИ

Р.Ю. Архипов

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Зам. нач. по оборудованию АЦ



Д.Ю. Гармаш