

Предприятие ЧАО "ЗАПОРЖОГНЕУПОР"

30/2019гг

Утверждаю:  
Главный механик

В.В. Мосейко

" " 2019 г.

Цех (подраздел) ПШИ  
Агрегат ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА  
Шифр затрат  
Инвентарный номер

## Ведомость дефектов

на техническое обслуживание

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты:							
УПР = 1,1 (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по);							
1	ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ (МАХОВИКА). ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ	Т	0,25				
2	ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ (МАХОВИКА). МОНТАЖ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ	Т	0,25				
3	ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ (ШКИВА). ДЕМОНТАЖ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ	Т	0,28				
4	ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ (ШКИВА). МОНТАЖ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ	Т	0,28				
5	ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ МАССОЙ ОТ 3 ДО 15 Т. ДЕМОНТАЖ ПОДВИЖНОЙ И НЕПОДВИЖНОЙ ПЛИТ	Т	0,5				
6	ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ МАССОЙ ОТ 3 ДО 15 Т. МОНТАЖ ПОДВИЖНОЙ И НЕПОДВИЖНОЙ ПЛИТ	Т	0,5				
7	Плита неподвижная				ШТ	1	
8	Плита подвижная				ШТ	1	
9	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.03 Т. ДЕМОНТАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ (ДЕМОНТАЖ РАСПОРНЫХ КЛИНЬЕВ 4 ШТ.)	Т	0,13				
10	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.03 Т. МОНТАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ (МОНТАЖ РАСПОРНЫХ КЛИНЬЕВ 4 ШТ.)	Т	0,13				
11	Клин верхний правый				ШТ	1	
12	Клин верхний левый				ШТ	1	
13	Клин нижний правый				ШТ	1	
14	Клин нижний левый				ШТ	1	
15	Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние, превышающее предусмотренное сборником - 100 м, до 400 м	Т	0,5				Автомобиль бортовой
16	Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние, превышающее предусмотренное сборником - 400 м и более, добавлять на каждые следующие 100 м	Т	0,5				на расстояние до 1 км Автомобиль бортовой
17	ПЕРЕНОСКА ГРУЗОВ ВРУЧНУЮ, ШТУЧНЫЕ НЕСПОДРУЧНЫЕ ГРУЗЫ И ГРУЗЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТИ, МАССА 1 ШТ ДО 60 КГ, РАССТОЯНИЕ ДО 20 М	Т	0,13				
18	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ ВОЛОКОМ ВРУЧНУЮ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10 М, МАССА 1 ШТ ГРУЗА ДО 0.1 Т	Т	0,13				на расстояние до 1 км
19	ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ СЫРЬЯ ВРУЧНУЮ ЛОПАТАМИ С ПОГРУЗКОЙ В БАДЬИ ИЛИ ВЕДРА С ПОДЪЕМОМ ДО 1.5 М	МЗ	0,5				

Зам. нач. по оборудованию АЦ

Д.Ю. Гармаш