

Предприятие ЧАО "ЗАПОРЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:
Главный механик

В.В. Мосейко

Цех (подраздел) ЦМИ
Агрегат СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН №1
Шифр затрат
Инвентарный номер 1001897

" " 2019 г.

Ведомость дефектов


на

текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты:							
УПР = 1,1 (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по);							
1	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. РЕМОНТ ЗАГРУЗОЧНОЙ ТЕЧКИ	Т	0,3				
2	Электроды, диаметр 4 мм, марка МРЗ				Т	0,000273	
3	Сталь листовая толщ. 6 мм				Т	0,03	
4	ШВЕЛЛЕР 12				Т	0,3744	
5	Подъем и опускание трубной мельницы гидродомкратом.	цикл	1				
6	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. РЕМОНТ ДИАФРАГМЫ	Т	0,1				
7	Сталь листовая толщ. 16 мм				Т	0,1	
8	Сталь листовая толщ. 4 мм				Т	0,1	
9	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. РЕМОНТ ВЫГРУЗОЧНОЙ ТЕЧКИ	Т	0,1				
10	Электроды, диаметр 4 мм, марка МРЗ				Т	0,000091	
11	Сталь угловая равнополочная 35х3 мм				Т	0,018	
12	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. ДЕМОНТАЖ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА	Т	0,047				
13	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. МОНТАЖ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА	Т	0,047				
14	КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ				ШТ	2	
15	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. ДЕМОНТАЖ ВАЛА	Т	0,03				
16	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. МОНТАЖ ВАЛА	Т	0,03				
17	ВАЛ				ШТ	1	
18	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. ДЕМОНТАЖ ЗУБЧАТОЙ МУФТЫ	Т	0,007				
19	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. МОНТАЖ ЗУБЧАТОЙ МУФТЫ	Т	0,007				
20	МУФТА ЗУБЧАТАЯ				ШТ	1	
21	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. ДЕМОНТАЖ КРЫШКИ	Т	0,002				
22	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. МОНТАЖ КРЫШКИ	Т	0,002				
23	КРЫШКА				ШТ	1	
24	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. ДЕМОНТАЖ ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ РЕДУКТОРА	Т	0,08				
25	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. ДЕМОНТАЖ ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧИ	Т	0,2				
26	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. МОНТАЖ ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ	Т	0,2				
27	ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ				ШТ	1	
28	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. ДЕМОНТАЖ ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧИ	Т	0,2				
29	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. МОНТАЖ ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧИ	Т	0,2				
30	ВТОРАЯ ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ				ШТ	1	
31	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. ДЕМОНТАЖ ТРЕТЬЕЙ ПЕРЕДАЧИ	Т	0,2				
32	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. МОНТАЖ ТРЕТЬЕЙ ПЕРЕДАЧИ	Т	0,2				
33	ТРЕТЬЯ ПЕРЕДАЧА				ШТ	1	
34	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. ДЕМОНТАЖ ЧЕТВЕРТОЙ ПЕРЕДАЧИ	Т	0,2				
35	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. МОНТАЖ ЧЕТВЕРТОЙ ПЕРЕДАЧИ	Т	0,2				
36	ЧЕТВЕРТАЯ ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ				ШТ	1	
37	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. РЕМОНТ ПОДВИЖНОЙ ШЕСТЕРНИ	Т	0,15				
38	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. РЕМОНТ ПОСТЕЛЬ ПОДВИЖНОЙ ШЕСТЕРНИ	Т	0,15				
39	ШВЕЛЛЕР 24				Т	0,15	
40	БАРАБАН СУШИЛЬНЫЙ. РЕМОНТ КРЕПЛЕНИЙ ВЕНЦОВОЙ ШЕСТЕРНИ	Т	2,4				
41	ШЕСТЕРНЯ ВЕНЦОВАЯ				ШТ	2	
42	БОЛТ 24*150				КГ	20	
43	ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ШЛАМА. ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ЛОТКОВ И КАНАВ ОТ ВЯЗКОГО ШЛАМА ЛОПАТАМИ С ПОГРУЗКОЙ В БАДЬИ ИЛИ ВЕДРА С ПОДЪЕМОМ ДО 1,5 М	МЗ	0,5				
44	Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние, превышающее предусмотренное сборником - 100 м, до 400 м	Т	0,529				
							Автомобиль бортовой

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние, превышающее предусмотренное сборником - 400 м и более, добавлять на каждые следующие 100 м	T	0,529				перемещение на расстояние до 1 км
							Автомобиль бортовой
46	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ ВОЛОКОМ ВРУЧНУЮ НА РАССТОЯНИЕ ДО 20 М, МАССА 1 ШТ ГРУЗА ДО 0.1 Т	T	0,08				
47	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ ВОЛОКОМ ВРУЧНУЮ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10 М, МАССА 1 ШТ ГРУЗА ДО 0.1 Т	T	0,08				перемещение на расстояние до 1 км

Зам нач. по оборудованию ЦМИ


 P.Yu. Arhipov