

ЧАО «Запорожжогнеупор»
Цех (отдел): ЦНО, УПЛиОБ
Агрегат: сети освещения АБК

ВЕДОМОСТЬ № 21
дефектов оборудования
ПКИ2021

УТВЕРЖДАЮ
Гл.энергетик
Печенкин М.В.

Шифр затрат
Инв.

Планируемая дата остановки
оборудования _____ м-ц _____ год
Продолжительность работ _____ « ____ » _____ 2021 г.

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол- во	Шифр затрат
1	Демонтаж старой эл.проводки	км	0,3	Кабельная продукция 3х2,5	км	0,3	
2	Прокладка кабельной продукции сетей освещения отм +4,75	км	0,39	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5	км	0,390	
				Гофротруба 20мм	км	0,360	
				Коробка распределительная наружная, 100х100х50, Schneider Electric (IMT35091)	шт	18	
				Выключатель VIKO с подсветкой арт. 90960019 белый	шт	16	
				Выключатель двухклавишный Karre с подсветкой арт. 90960050 белый	шт	4	
				Коробка установочная	шт	20	
				Клеммник WAGO 222- 415	шт	60	
3	Монтаж светильников сетей освещения отм +4,75	шт	42	Держатель D18-20 с дюбелем D8/36 для труб, гофр. 100 штук (OBT20G)	шт	70	
				Светильник накладной ДПП 01-60 5000K	шт	2	
				Светильник встраиваемый в армстронг светодиодный EUROLAMP 595х595 36Вт 4000K	шт	35	
				Светильник встраиваемый светодиодный Bellson «круг» 12 Вт 4000K	шт	5	
				Клеммник WAGO 222- 414	шт	15	
				Клеммник WAGO 222- 413	шт	42	
				Клеммник WAGO 222- 412	шт	69	

4	Монтаж розеточной группы отм +4,75			Кабель силовой ВВГнг 3х2,5	км	0,234	
				Гофротруба 20мм	км	0,200	
				Коробка распределительная наружная, 100х100х50, Schneider Electric (IMT35091)	шт	12	
				Коробка установочная	шт	37	
				Розетка с заземлением Viko Karre арт. 90960008 белый	шт	37	
				Клеммник WAGO 222-415	шт	36	
				Щиток пластиковый накладной на 2 модуля Viko арт. 90912102	шт	4	
				Автоматический выключатель Moeller PL6-B16/1	шт	4	
				Держатель D18-20 с дюбелем D8/36 для труб, гофр. 100 штук (OBT20G)	шт	45	
5	Монтаж кондиционеров	шт	4	Кондиционер Zanussi ZACS/I-18 HS/N1 Siena DC Inverter	шт	4	
6	Прокладка кабельной продукции сетей освещения отм +0,55			Кабель силовой ВВГнг 3х1,5	км	0,130	
				Гофротруба 20мм	км	0,120	
				Коробка распределительная наружная, 100х100х50, Schneider Electric (IMT35091)	шт	6	
				Клеммник WAGO 222-415	шт	36	
				Держатель D18-20 с дюбелем D8/36 для труб, гофр. 100 штук (OBT20G)	шт	24	
7	Монтаж светильников сетей освещения отм +0,55	шт	42	Светильник встраиваемый светодиодный Bellson «круг» 12 Вт 4000K	шт	2	
				Светильник встраиваемый в армстронг светодиодный EUROLAMP 595х595 36Вт 4000K	шт	9	
				Светильник накладной CD LED 18 4000K	шт	2	
				Клеммник WAGO 222-414	шт	15	
				Клеммник WAGO 222-413	шт	42	
				Клеммник WAGO 222-412	шт	69	

8	Монтаж розеточной группы отм +0,55	шт	10	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5	км	0,08	
				Гофротруба 20мм	км	0,06	
				Коробка распределительная наружная, 100x100x50, Schneider Electric (IMT35091)	шт	2	
				Клеммник WAGO 222- 415	шт	6	
				Держатель D18-20 с дюбелем D8/36 для труб, гофр. 100 штук (ОВТ20G)	шт	13	
				Коробка установочная	шт	10	
				Розетка с заземлением Viko Karre арт. 90960008 белый	шт	10	

Начальник ЦНО

Е.Е. Никольский

Электрик ЦНО

А.В. Пех