

Предприятие ЧАО "ЗАПОРЖОГНЕУПОР"

Цех (подраздел) АЦ
Агрегат КОНВЕЙЕР
Шифр затрат
Инвентарный номер

85/20210001

Утверждаю:
Главный механик

В.В. Мосейко

2021 г.

Ведомость дефектов
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА. ОГРАЖДЕНИЯ ПРИВОДНОГО БАРАБАНА (Типовая)

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты.							
УПР = 1,1 (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по);							
1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СОРТОВОГО ПРОКАТА И ПОЛОСОВОГО МЕТАЛЛА, С ОТВЕРСТИЯМИ ИЛИ ВЫРЕЗАМИ, МАССА ЭЛЕМЕНТА ДО 0.035 Т (ограждение приводного барабана с каркасом из сортового металла)	Т	0,04238				
				Сталь листовая толщ. 2 мм	т	0,01955	
				Сталь листовая толщ. 6 мм	т	0,01248	
				Сталь угловая 75x75x5	т	0,00728	
				Сталь угловая 50x50x5	т	0,0045	
				Сталь круглая диам. 8 мм	т	0,00027	
2	ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ МОНТАЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ (защитное ограждение приводного барабана)	Т	0,04238				
3	Зачистка шлифмашинкой с электроприводом наружных поверхностей оборудования и конструкций при подготовке к нанесению антикоррозионных покрытий: зачистка смешанных поверхностей	10 ДМ2	8				
4	МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ГРУНТОМ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ГРУНТ ГФ-021	100 М2	0,008				
5	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115	100 М2	0,008				покраска за 2 раза
				Эмаль ПФ-115	т	0,00015	

Зам. нач. АЦ по инжинирингу

Д.Ю. Гармаш