

УТВЕРЖДЕНО

ЧАО "Запорожжогнеупор"

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"___" _____ 20__ г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Текущий ремонт ленточного конвейера № 22


Условия выполнения работ

Объемы работ


№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Защитное ограждение оборудования. демонтаж с применением электросварки (стоек СТ1 71 шт)	т	0,497	
2	Защитное ограждение оборудования. монтаж с применением электросварки (стоек СТ1 71 шт)	т	0,497	
3	Мелкие металлоконструкции различного назначения, масса конструкции до 0,03 т, демонтаж с применением электросварки (секции ограждения К2-70 шт)	т	1,82	
4	Мелкие металлоконструкции различного назначения, масса конструкции до 0,03 т, монтаж с применением электросварки (секции ограждения К2-70 шт)	т	1,82	
5	Переноска грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 60 кг, расстояние до 20 м	т	2,317	
6	Переноска грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 60 кг, добавлять на каждые следующие 10 м (до 50 метров)	т	2,317	
7	Механизированное покрытие грунтом по подготовленной металлической поверхности, грунт ГФ-021	м2	202,95	
8	Механизированная окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 [в 2 слоя]	м2	202,95	
9	Зачистка шлифмашинкой с электроприводом наружных поверхностей оборудования и конструкций при подготовке к нанесению антикоррозионных покрытий, зачистка смешанных поверхностей	дм2	19630	
10	Механизированное покрытие грунтом по подготовленной металлической поверхности, грунт ГФ-021	м2	196	
11	Механизированная окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 [в 2 слоя]	м2	196	
12	Замена роlikоопор, диаметр ролика до 200 мм, длина до 800 мм	шт	42	
13	Ролики диаметр ролика до 108 мм, длина до 245 мм монтаж	ролик	54	
14	Замена роликов, диаметр ролика до 110 мм, длина до 750 мм	узел	24	
15	Ролики поддерживающие и буферные, диаметр ролика до 110 мм, длина до 200 мм монтаж	ролик	20	
16	Постановка болтов, винтов и шпилек, диаметр резьбы до 12 мм	шт	80	
17	Защитное ограждение оборудования. демонтаж без применения электросварки	т	0,059	

1	2	3	4	5
18	Защитное ограждение оборудования. монтаж без применения электросварки	т	0,059	
19	Переноска грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 60 кг, расстояние до 20 м	т	1,082	
20	Переноска грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 60 кг, добавлять на каждые следующие 10 м (до 50 метров)	т	1,082	
21	Защитное ограждение оборудования. демонтаж без применения электросварки	т	0,06422	
22	Защитное ограждение оборудования. монтаж без применения электросварки	т	0,06422	
23	Зачистка шлифмашинкой с электроприводом наружных поверхностей оборудования и конструкций при подготовке к нанесению антикоррозионных покрытий, зачистка смешанных поверхностей	дм2	202,95	
24	Механизированное покрытие грунтом по подготовленной металлической поверхности, грунт ГФ-021	м2	202,95	
25	Механизированная окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 [в 2 слоя]	м2	202,95	

Составил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО

ЧАО "Запорожжєнеупор"

(название утверждающей организации)

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

" ____ " _____ 20__ г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Устройство приборов безопасности, ЛК № 22

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Монтаж выключателя концевого	шт	4	
2	Шины заземления электрических установок	м шин	2	
3	Прокладка сигнального троса по наклонным выработкам, в одну нить	м	105	
4	Установка реле разных.	прибор	2	
5	Установка одноэлементных ключей и кнопок управления в нормальном исполнении.	штука	2	
6	Монтаж транспаранта светового [табло]	шт	2	
7	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках, коробках, при массе 1 м, до 1 кг.	м.	105	
8	Световой настенный указатель с лампами накаливания	шт	1	
9	Прокладка трубы по стальным конструкциям с креплением сваркой, диаметром труб до 25 мм.	м	105	
10	Установка реле разных.	прибор	2	

Составил:

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил:

(должность, подпись (инициалы, фамилия))