

УТВЕРЖДЕНО

ЧАО "Запорожогнеупор"

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"24"

2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОСТЬ

на Текущий ремонт ленточного конвейера №94

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измере- ния	Коли- чество	Примечание
1	2	3	4	5
	Перечень начислений:			
	Коэффициент для учета влияния условий производства строительных работ=1,1			
	Коэффициент для учета влияния условий производства монтажных работ=1,1			
	Раздел 1. Замена сетчатых ограждений			
1	Защитное ограждение оборудования. демонтаж с применением электросварки (стоек Ст1 49 шт)	т	0,343	
2	Защитное ограждение оборудования. монтаж с применением электросварки (стоек СТ1 49 шт)	т	0,343	
3	Стойка Ст1	шт	49	
4	Мелкие металлоконструкции различного назначения, масса конструкции до 0,03 т, демонтаж с применением электросварки (секции ограждения К2-48 шт)	т	1,248	
5	Мелкие металлоконструкции различного назначения, масса конструкции до 0,03 т, монтаж с применением электросварки (секции ограждения К2-48 шт)	т	1,248	
6	Ограждение К2	шт	48	
7	Переноска грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 60 кг, расстояние до 20 м	т	1,591	
8	Переноска грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 60 кг, добавлять на каждые следующие 10 м (до 50 метров)	т	1,591	
9	Механизированное покрытие грунтом по подготовленной металлической поверхности, грунт ГФ-021	100 м2	2,0295	
10	Механизированная окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальями ПФ-115 [в 2 слоя]	100 м2	2,0295	
	Раздел 2. Ремонт рамы транспортера			
11	Зачистка шлифмашинкой с	10 дм2	1963	

	электроприводом наружных поверхностей оборудования и конструкций при подготовке к нанесению антикоррозионных покрытий, зачистка смешанных поверхностей		
12	Механизированное покрытие грунтом по подготовленной металлической поверхности, грунт ГФ-021	100 м2	1,96
13	Механизированная окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 [в 2 слоя]	100 м2	1,96
Раздел 3. Замена роликов			
14	Замена роlikоопор, диаметр ролика до 200 мм, длина до 800 мм	шт	29
15	Роlikоопора ЖГ-65-108-30	шт	18
16	Роlikоопора Н65	шт	11
17	Роlikи диаметр ролика до 108 мм, длина до 245 мм монтаж	ролик	54
18	Ролик 108x245	шт	54
19	Замена роlikов, диаметр ролика до 110 мм, длина до 750 мм	узел	11
20	Ролик 108x750 мм	шт	11
21	Роlikи поддерживающие и буферные, диаметр ролика до 110 мм, длина до 200 мм монтаж	ролик	16
22	Ролик дефлекторный в сборе с кронштейном ДЖ50-108-30	шт	8
23	Ролик дефлекторный в сборе с кронштейном ДН50-102	шт	8
24	Постановка болтов, винтов и шпилек, диаметр резьбы до 12 мм	10 шт	6,4
25	Болт М10х40	шт	64
26	Гайка М10	шт	64
27	Шайба М10	шт	64
28	Шайба гровер 10	шт	64
Раздел 4. Ограждение приводной и натяжной станции			
29	Защитное ограждение оборудования. демонтаж без применения электросварки	т	0,059
30	Защитное ограждение оборудования. монтаж без применения электросварки	т	0,059
31	Ограждение натяжного барабана	шт	1
32	Переноска грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 60 кг, расстояние до 20 м	т	1,082
33	Переноска грузов вручную, штучные сподручные грузы, масса 1 шт до 60 кг, добавлять на каждые следующие 10 м (до 50 метров)	т	1,082
34	Защитное ограждение оборудования. демонтаж без применения электросварки	т	0,06422
35	Защитное ограждение оборудования. монтаж без применения электросварки	т	0,06422
36	Ограждение приводного барабана	шт	1
37	Зачистка шлифмашинкой с	10 дм2	20,295

	электроприводом наружных поверхностей оборудования и конструкций при подготовке к нанесению антикоррозионных покрытий, зачистка смешанных поверхностей			
38	Механизированное покрытие грунтом по подготовленной металлической поверхности, грунт ГФ-021	100 м2	2,0295	
39	Механизированная окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 [в 2 слоя]	100 м2	2,0295	

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО

ЧАО "Запорожжелектор"

(название утверждающей организации)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

"24" 06 2022 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Устройство приборов безопасности, ЛК № 94

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Монтаж выключателя концевого	шт	4	
2	Шины заземления электрических установок	м шин	2	
3	Прокладка сигнального троса по наклонным выработкам, в одну нить	м	52	
4	Установка реле разных.	прибор	2	
5	Установка одноэлементных ключей и кнопок управления в нормальном исполнении.	штука	2	
6	Монтаж транспаранта светового [табло]	шт	2	
7	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках, коробках, при массе 1 м, до 1 кг.	м.	52	
8	Световой настенный указатель с лампами накаливания	шт	1	
9	Прокладка трубы по стальным конструкциям с креплением сваркой, диаметром труб до 25 мм.	м	52	
10	Установка реле разных.	прибор	2	

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]