

ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Форма №6

Утверждаю:

В сумме 417 189,40 грн.  
В том числе возвратные суммы 0,00 грн.  
Директор по инжинирингу

С.А. Андрийченко

2022 г.

СМЕТА № 78/2022сгм

инвентарный № 10006284

ЖДЦ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЙ ЖДЦ  
ОБЪЕКТ - ЗДАНИЕ КОНТОРЫ ЖДЦ ИНВ.№10006284  
ИСПОЛНИТЕЛЬ - ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Составлена в ценах

Основание

Нормативные документы Правила определения стоимости ремонта (ВБН Д 1 1-3.1-2001)  
Сметные нормы и расценки на ремонт оборудования (КНЦРр-97)  
Сметные нормы и расценки на специальные и ремонтно-строительные работы (КНЦРс-97)  
Прейскурант 26-05-433

1	Расчетная стоимость	347 657,83	грн
в том числе:	ремонтные работы (без стоимости материалов)	87 751,11	грн.
	материалы	258 472,10	грн.
	прочие затраты	1 434,62	грн.
2	НДС	69 531,57	грн.
3	Возвратные суммы	0,00	грн.
4	Общая сметная трудоемкость	943,83	чел.час
5	Средний разряд работ	3,4	

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование и характеристика ремонтно-строительных работ и затрат единица измерения	Количество	Стоимость единицы, грн.			Общая стоимость, грн.			Затраты труда рабочих, чел.-час. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины	
				всего	материалов заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	всего	материалов заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Проведение работ на кровлях и фасадах);											
1	P12-01001 СНиРрс-P12 ТРУД и ЭММ = 1,27 (Тех.ч. п.3.2 (разборка двух слоев рубероида));	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (30x16м) На кажд.последующий слой разборки рулонных покр.:., 100 М2	4,8	1355,23	- 1 302,18	53,05 47,73	6505,1	- 6250,46	254,64 229,1	33,07 1,05	158,72 5,06
	Разряд 2	ТС-МПП-осн	4,8		1302,1781			6 250,45		33,067	158,722
2	P12-03008 СНиРрс-P12	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ, 100 М2	4,8	11390,67	10 541,43 831,36	17,88 9,75	54675,22	50598,87 3990,53	85,82 46,81	17,00 0,21	81,58 1,02
	Разряд 3,8	ТС-МПП-осн	4,8		605,501			2 906,40		12,749	61,195
	Разряд 3,8	ТС-МПП-вр	4,8		225,8575			1 084,12		4,246	20,381
3	РН8-32-3 СНУ РЭСНр № 8	Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя (с оштукатуркой основ), 100 м2 кровли	4,8	32336,54	30 543,96 1 763,58	29 25,9	155215,39	146611,01 8465,18	139,2 124,33	36,50 0,57	175,19 2,75
	Разряд 3,8	ТС-Г	4,8		1763,5834			8 465,20		36,498	175,19
4	РН8-44-2 СНУ РЭСНр № 8	Устройство примыканий высотой 400 мм к бетонным стенам и парапетам из рулонных кровельных материалов (с устройством фартука из оцинкованной стали), 100 м примыканий	0,32	66694,96	60 958,21 5 636,11	100,64 89,89	21342,39	19506,63 1803,56	32,2 28,77	120,79 1,99	38,65 0,64
	Разряд 3,5	ТС-Г	0,32		5636,1081			1 803,55		120,791	38,653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С4730001-01590 цены на материалы	Герметик профессиональный кровельный Soudal Aquafix 280 мл, шт	2	280,73	280,73 ----- -	- ----- -	561,46	561,46 ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
6	ТР3-040301-0103 СОУ-Н ЕЕ 05.602:2006	Монтаж аэраторов (применительно), РЕГУЛЯТОР	6	91,43	- ----- 91,43	- ----- -	548,58	- ----- 548,58	- ----- -	2,20 ----- -	13,2 ----- -
	Разряд 3	ТС-Минтопэнерго	6		91,432			548,59		2,2	13,2
7	С4730001-00334 цены на материалы	Аэратор диам. 100 мм, шт	6	429,59	429,59 ----- -	- ----- -	2577,54	2577,54 ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
8	РН8-4-1 СНУ РЭСНр № 8	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. из листовой стали (демонтаж капельника по периметру кровли без сохранения), 100 м	0,58	631,14	- ----- 631,14	- ----- -	366,06	- ----- 366,06	- ----- -	15,92 ----- -	9,17 ----- -
	Разряд 2	ТС-Г	0,58		631,1382			366,06		15,818	9,174
9	РН8-40-4 СНУ РЭСНр № 8	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов (капельников) из листовой стали (с изготовлением), 100 м	0,58	17870,32	15 824,15 ----- 2 041,05	5,12 ----- 4,57	10364,79	9178,01 ----- 1183,81	2,97 ----- 2,85	45,40 ----- 0,10	26,33 ----- 0,06
	Разряд 3,2	ТС-Г	0,58		2041,0491			1 183,81		45,397	26,33
10	С4730001-01590 цены на материалы	Герметик профессиональный кровельный Soudal Aquafix 280 мл, шт	2	280,73	280,73 ----- -	- ----- -	561,46	561,46 ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
11	РН8-40-4 СНУ РЭСНр № 8	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали (с изготовлением), 100 м	0,32	6984,28	4 938,11 ----- 2 041,05	5,12 ----- 4,57	2234,98	1580,2 ----- 653,14	1,64 ----- 1,46	45,40 ----- 0,10	14,53 ----- 0,03
	Разряд 3,2	ТС-Г	0,32		2041,0491			653,14		45,397	14,527
12	С4730001-01590 цены на материалы	Герметик профессиональный кровельный Soudal Aquafix 280 мл, шт	2	280,73	280,73 ----- -	- ----- -	561,46	561,46 ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
13	Р13-08037 СНиРрс-Р13	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ГИДРОСТРУЙНОГО АППАРАТА / ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПЛОСКИЕ (очистка фасада 30%), 100 М2	0,35	3216,91	- ----- 2 573,48	643,43 ----- 101,9	1125,92	- ----- 900,72	225,2 ----- 35,66	50,05 ----- 1,96	17,52 ----- 0,69
	Разряд 4,3	ТС-МПП-осн	0,35		2291,7565			802,11		45,1	15,785
	Разряд 4,3	ТС-МПП-вр	0,35		281,7194			98,60		4,95	1,733
14	РН11-54-1 СНУ РЭСНр № 11	Устройство основания под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0,35	12042,06	5 553,62 ----- 6 488,44	- ----- -	4214,72	1943,77 ----- 2270,95	- ----- -	148,10 ----- -	51,84 ----- -
	Разряд 3	ТС-Г	0,35		6488,4362			2 270,95		148,104	51,836
15	Р15-01003 СНиРрс-Р15	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ СТЕН ФАСАДОВ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 20 ММ, ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2, 100 М2	0,35	11789,62	- ----- 11 674,43	115,19 ----- 67,95	4126,37	- ----- 4086,05	40,32 ----- 23,78	226,60 ----- 1,57	79,31 ----- 0,55
	Разряд 4	ТС-МПП-осн	0,35		5506,38			1 927,23		113,3	39,655
	Разряд 4	ТС-МПП-вр	0,35		6168,052			2 158,82		113,3	39,655
16	Р15-01004 СНиРрс-Р15 Все ресурсы = 1 (до толщины 30 мм);	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ СТЕН ФАСАДОВ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ, 100 М2	0,35	2965,72	- ----- 2 932,81	32,91 ----- 27,39	1038	- ----- 1026,48	11,52 ----- 9,59	56,93 ----- 0,65	19,92 ----- 0,23
	Разряд 4	ТС-МПП-осн	0,35		1383,0102			484,05		28,457	9,96
	Разряд 4	ТС-МПП-вр	0,35		1549,7979			542,43		28,468	9,964
17	Р15-01282 СНиРрс-Р15	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100, М3	1,155	183,09	- ----- 102,76	80,33 ----- 40,74	211,47	- ----- 118,69	92,78 ----- 47,06	2,39 ----- 0,92	2,76 ----- 1,06
	Разряд 3	ТС-МПП-осн	1,155		102,7604			118,69		2,387	2,757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С4730001-01684 цены на материалы	Смесь готовая сухая цементно-песчаная 1:3 (25 кг), шт	96,1	98,58	98,58 ----- -	- ----- -	9473,54	9473,54 ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
19	P15-05551 СНиРрс-Р15	Сплошная шпатлевка оштукатуренных поверхностей фасадов шпатлевками "Сегейт" за два раза при высоте здания до 10 м, 100 М2	0,35	15233,51	9 472,07 ----- 5 719,47	41,97 ----- 11,19	5331,72	3315,22 ----- 2001,81	14,69 ----- 3,92	129,51 ----- 0,24	45,33 ----- 0,08
	Разряд 3,2	ТС-МПП-осн	0,35		5719,4678			2 001,81		129,514	45,33
20	С5803015-00007 Разные профили	Уголок ПВХ перфорированный с сеткой 70*70, пог. м	100	16,88	16,88 ----- -	- ----- -	1688	1688 ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
21	P15-05277 СНиРрс-Р15	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ЗА ДВА РАЗА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 10 М, 100 М2	0,35	3454,43	2 391,30 ----- 1 013,78	49,37 ----- 13,16	1209,06	836,98 ----- 354,82	17,28 ----- 4,61	20,73 ----- 0,28	7,26 ----- 0,1
	Разряд 4	ТС-МПП-осн	0,35		957,4686			335,11		19,701	6,895
	Разряд 4	ТС-МПП-пр	0,35		58,291			19,70		1,034	0,362
22	ЕН15-67-1 ДСТУ Б Д.2.2-15:2012	Обработка швов сухой штукатурки обклейкой армирующей лентой (заполнение швов в оконном проёме с приготовлением шпатлёвки - 10 окон), 100 м шва	0,66	2996,59	2 514,13 ----- 482,46	- ----- -	1977,75	1659,33 ----- 318,42	- ----- -	10,34 ----- -	6,82 ----- -
	Разряд 3,5	ТС-Г	0,66		482,4644			318,43		10,34	6,824
23	P15-05343 СНиРрс-Р15	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ (НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ) ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 10 М, 100 М2	0,132	5343,05	3 688,10 ----- 1 605,58	49,37 ----- 13,16	705,29	486,83 ----- 211,94	6,52 ----- 1,74	35,04 ----- 0,28	4,62 ----- 0,04
	Разряд 3,5	ТС-МПП-осн	0,132		1605,584			211,94		35,035	4,625
24	P15-01242 СНиРрс-Р15	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ СТЕН, ПОТОЛКОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ПЛОЩАДЬ ОТБИВКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М2 (внутренние откосы - 4 окна), 100 М2	0,0792	2599,08	- ----- 2 599,08	- ----- -	205,85	- ----- 205,85	- ----- -	66,00 ----- -	5,23 ----- -
	Разряд 2	ТС-МПП-осн	0,0792		2599,08			205,85		66	5,227
25	ЕН15-63-3 ДСТУ Б Д.2.2-15:2012	Устройство обшивки гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами откосов с креплением шурупами с устройством металлического каркаса с утеплением минераловатными плитами, 100 м2 поверх обшивки	0,1056	84490,85	60 400,02 ----- 24 090,83	- ----- -	8922,23	6378,24 ----- 2543,99	- ----- -	479,90 ----- -	50,68 ----- -
	Разряд 4,1	ТС-Г	0,1056		24090,8294			2 543,99		479,897	50,677
26	С5803015-00007 Разные профили	Уголок штукатурный металлический оцинкованный перфорированный, пог. м	26,4	24,04	24,04 ----- -	- ----- -	634,66	634,66 ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
27	С3181054-01247 местные	Крепление ES (подвес П-образный), шт	24	6,7	6,70 ----- -	- ----- -	160,8	160,8 ----- -	- ----- -	- ----- -	- ----- -
28	РН20-19-1 СНУ РЭСНр № 20	Огрунтовка откосов антигрибковой грунтовкой, 100м2 стен без проем	0,1056	1970,57	1 497,28 ----- 473,29	- ----- -	208,09	158,11 ----- 49,98	- ----- -	10,53 ----- -	1,11 ----- -
	Разряд 3,2	ТС-Г	0,1056		473,2939			49,98		10,527	1,112
29	СН203-1002 СНУ РСНЭМ 203	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м (ориентировочно), маш.ч	50	494,86	- ----- -	494,86 ----- 75,8	24743	- ----- -	24743 ----- 3790	- ----- 1,41	- ----- 70,5
30	РН20-41-1 СНУ РЭСНр № 20	Погрузка мусора экскаваторами на автомобили-самосвалы, емкость ковша экскаватора 0,25 м3., 100 т мусора	0,2	2684,52	- ----- 145,28	2539,24 ----- 485,09	536,91	- ----- 29,06	507,85 ----- 97,02	3,64 ----- 9,41	0,73 ----- 1,88
	Разряд 2	ТС-Г	0,2		145,2759			29,06		3,641	0,728
31	Провозная плата... 30 км.	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 27 КМ, т	20	160,31	- ----- -	160,31 ----- 20,52	3206,2	- ----- -	3206,2 ----- 410,4	- ----- 0,38	- ----- 7,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Итого прямые затраты</b>					325234,01	258472,1	29381,83		810,50
		В том числе:						-----	-----		-----
		Всего заработная плата	грн.					37380,08	4856,9		92,19
		Общепроизводственные расходы	грн.				15090,26				
		Общепроизводственные расходы по видам начисления:									
		Ремонтно-строительные работы, кроме выделенных (Минпромполитики), Ктруд=0,049476 + 22% от ЗП + Кпроч=2,73 грн./ч-ч	грн.				10217,03				
		Ремонт энергетического оборудования - сб. 1 - 4, 7, 9, 11, 12, 18 (Минэнерго), Ктруд=0,0766878 + 22% от ЗП + Кпроч=1,68 грн./ч-ч	грн.				217,98				
		Отделочные работы (Минпромполитики), Ктруд=0,0362824 + 22% от ЗП + Кпроч=2,16 грн./ч-ч	грн.				4357,96				
		Восстановление и ремонт антикоррозийной защиты оборудования, трубопроводов и строительных конструкций (Минпромполитики), Ктруд=0,0358701 + 22% от ЗП + Кпроч=2,16 грн./ч-ч	грн.				297,29				
		Прямые затраты ремонтно-строительных работ	грн.				325234,01				
		В том числе:									
		стоимость материалов, изделий и конструкций	грн.				258472,09				
		заработная плата	грн.					37380,08			
		заработная плата в эксплуатации машин	грн.					4856,9			
		Общепроизводственные расходы	грн.				15090,26				
		трудоемкость в общепроизводственных расходах	чел.-ч.								41,14
		заработная плата в общепроизводственных расходах	грн.					2881,23			
		Всего сметная стоимость ремонтно-строительных работ	грн.				340324,27				
		Всего по смете	грн.				340324,27				
		Сметная трудоемкость	чел./час.								
		Сметная заработная плата	грн.					45118,21			943,83
Итого по Главам 1-7									340324,27	грн.	
Трудоемкость, которая учтена в локальных сметах (810,5+92,19+41,14)									943,83	чел.-час	
Итого по Главам 1-8									340324,27	грн.	
Итого по Главам 1-9									340324,27	грн.	
Итого по Главам 1-12									340324,27	грн.	
Общая сметная трудоемкость (943,83+0+0+0)									943,83	чел.-час	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ((943,83-0-0)*6,25+0)									5898,94	грн.	
СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ((943,83+0-0-0)*1,52+0)									1434,62	грн.	
Итого (340324,27+5898,94+0)+(0+0+1434,62+0)									347657,83	грн.	
ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ (346223,21)+ (1434,62+0+0)									347657,83	грн.	
Налог на добавленную стоимость (НДС), грн ((347657,83-0)*20/100)									69531,57	грн.	
В С Е Г О, грн (346223,21)+ (1434,62+69531,566)									417189,40	грн.	
Возвратные суммы, учтённые в локальных сметах									0,00		

Главный механик


 В.А. Лысенко

Объемы работ, трудозатраты согласованы:

Начальник ТС

 Е.В. Костин

Инж. смотритель зданий и сооружений

 И.О. Воробей

АКР-2 Расчетной стоимостью - 5 347 657, 83 руб.

ЛС №78/2022сгм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Составила инженер по сметным работам

  
Н.А. Максименко



## Ведомость ресурсов к сводному сметному расчету № 78/2022сгм

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	в том числе				Общая стоимость, грн.
					Текущая цена за единицу, грн.	Отпускная цена, грн.	Транспортная составляющая, грн.	Заготовительно-складские расходы, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Затраты труда и заработной платы									
1	-	Затраты труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах	чел.-час.	810,5	46,12				
2	-	Средний разряд работ, выполняемых рабочими, занятыми на ремонтно-строительных работах	разряд	3,4					
3	-	Затраты труда рабочих-ремонтников (вредные условия) "(2021) Тарифная сетка для тяжёлых и вредных условий труда (Минпромполитики)" БО - 8839,2 грн., СР - 3,8	чел.-час.	72	54,15				
4	-	Средний разряд рабочих-ремонтников (вредные условия)	разряд	4					
5	-	Затраты труда рабочих-ремонтников "(2021) Тарифная сетка для рабочих-ремонтников (Минпромполитики)" БО - 7892,14 грн., СР - 3,8	чел.-час.	351	43,53				
6	-	Средний разряд рабочих-ремонтников	разряд	3,1					
7	-	Затраты труда ремонт энергооборудования Минтопэнерго "(2021) Тарифная сетка на ремонт энергооборудования Минтопэнерго" БО - 7860,31 грн., СР - 3,8	чел.-час.	13	41,56				
8	-	Средний разряд ремонт энергооборудования Минтопэнерго	разряд	3					
9	-	Затраты труда рабочих-строителей "(2021 /10628,39) Тарифная сетка для рабочих-строителей (Госстрой)" БО - 8000 грн., СР - 3,8	чел.-час.	376	47,15				
10	-	Средний разряд рабочих-строителей	разряд	3,6					
11	-	Затраты труда рабочих, занятых на управлении и обслуживании машин	чел.-час.	84,19	52,82				
12	-	Средний разряд рабочих, занятых на управлении и обслуживании машин	разряд	4,5					
13	-	Затраты труда рабочих, занятых на управлении и обслуживании автотранспорта при перевозке грунта и строительного мусора	чел.-час.	8	51,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	-	Средний разряд рабочих, занятых на управлении и обслуживании автотранспорта при перевозке грунта и строительного мусора	разряд	4,2					
15		Затраты труда рабочих, заработная плата которых учитывается в составе:							
15.1	-	общепроизводственных расходов	чел.-час.	17,749569	76,65				
15.2	-	общепроизводственных расходов	чел.-час.	22,371173	65,23				
15.3	-	общепроизводственных расходов	чел.-час.	1,012279	60,79				
		Итого сметная трудоемкость	чел.-час.	943,82					
<b>II. Строительные машины и механизмы</b>									
1	СН200-0040	Котел электрический битумный, емкость 1 м3	маш.ч	0,8624	-	-	-	-	-
2	СН201-0011	Автомобили бортовые, грузоподъемность 3 т	маш.ч	0,54109	224,43	-	-	-	121,44
3	СН201-0012	Автомобили бортовые, грузоподъемность 5 т	маш.ч	0,1584	283,48	-	-	-	44,90
4	СН202-0970	Кран переносной, грузоподъемность 1 т	маш.ч	4,19694	51,69	-	-	-	216,94
5	СН202-0970	Кран переносной, грузоподъемность 1 т	маш.ч	4,962144	51,32	-	-	-	254,66
6	СН203-1002	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м (ориентровочно)	маш.ч	50	494,86	-	-	-	24 743,00
7	СН206-0337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, емкость ковша 0,25 м3	маш.ч	1,4476	350,82	-	-	-	507,85
8	СН211-0251	Растворонасос, производительность 1 м3/ч	маш.ч	0,63525	54,39	-	-	-	34,55
9	СН211-0901	Растворосмесители передвижные, емкость 65 л	маш.ч	0,71148	50,26	-	-	-	35,76
10	СН231-0107-П1	Аппарат гидроструйный	маш.ч	7,9618	27,20	-	-	-	216,56
11	СН270-0029	Котлы битумные передвижные, емкость 800 л	маш.ч	2,9568	-	-	-	-	-
12	СН270-0115	Дрели электрические	маш.ч	0,0726	-	-	-	-	-
13	СН270-0119	Шуруповерты	маш.ч	14,068138	-	-	-	-	-
14	СН270-0135	Перфораторы электрические	маш.ч	18,58817	-	-	-	-	-
15	СН270-0224	Горелка газопламенная	маш.ч	46,0416	-	-	-	-	-
16	С312-27	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 27 КМ	т	20	160,31	-	-	-	3 206,20
		Итого							29 381,86
		БЕНЗИН	кг.	304,27408	57,15				17 389,26
		ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	кг.	6,05097	53,57				324,15
		ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	кВт*час	48,70775	3,3595				163,63
		ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ	кг.	4,52895	74,42				337,04
		СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	кг.	15,21934	72,85				1 108,73
<b>III. Строительные материалы, изделия и конструкции</b>									
1	С4730001-00334	Аэратор диам. 100 мм	шт	6	429,59	417,00	4,17	8,42	2 577,54
2	С111-78	Битумы нефтяные кровельные, марка БНК-45/180	т	0,12	38 632,50	37 500,00	375,00	757,50	4 635,90
3	С112-285	Бруски обрезные хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,096	7 180,10	6 969,61	69,70	140,79	689,29
4	С111-1604	Бумага шлифовальная	м2	2,72	248,69	241,40	2,41	4,88	676,44
5	С111-1608	Ветошь	кг	0,0482	12,34	11,98	0,12	0,24	0,59



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	C142-10-2	Вода (справочно)	м3	0,735	-	-	-	-	-
7	C4730001-01590	Герметик профессиональный кровельный Saudal Aquafix 280 мл	шт	6	280,73	272,50	2,73	5,50	1 684,38
8	C111-219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,0875	13 735,66	13 333,00	133,33	269,33	1 201,87
9	C4730001-02471	Грунтовка Ceresit СТ17	л	5,976	34,61	33,59	0,34	0,68	206,83
10	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,007	119 503,20	116 000,00	1 160,00	2 343,20	836,52
11	C4730001-02471	Грунтовка фунгицидная Ceresit СТ 99 антимикробная	л	0,8448	187,16	181,67	1,82	3,67	158,11
12	C318145-01	Дюбель 6x40	шт	126,72	1,20	1,17	0,01	0,02	152,06
13	C5691002-00000	Дюбель 6x60	шт	870,3568	1,70	1,65	0,02	0,03	1 479,61
14	C111-322	Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,2784	111 261,60	108 000,00	1 080,00	2 181,60	30 975,23
15	C3181054-01247	Крепление ES (подвес П-образный)	шт	24	6,70	6,50	0,07	0,13	160,80
16	C310865-02-1	Лента армировочная	м	72,6	12,36	12,00	0,12	0,24	897,34
17	C3109001-00185	Лист гипсокартона влагостойкий 9,5 мм	м2	11,088	85,85	83,34	0,83	1,68	951,90
18	C111-594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,48	38 684,01	37 550,00	375,50	758,51	18 568,32
19	C114-4-У	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты	м3	0,53856	4 721,75	4 583,34	45,83	92,58	2 542,95
20	C5803008-00004	Праймер битумный	кг	179,2	100,65	97,70	0,98	1,97	18 036,48
21	C1546-66	Пропан-бутан технический	м3	86,4	76,56	74,32	0,74	1,50	6 614,78
22	C5803015-00001	Профиль CD 60x27 (стоечный)	пог. м	48,3648	30,91	30,00	0,30	0,61	1 494,96
23	C5803015-00000	Профиль UD 28x27 (направляющий)	пог. м	35,1648	26,79	26,00	0,26	0,53	942,06
24	C1425-11684	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150	м3	0,336	2 250,99	2 185,00	21,85	44,14	756,33
25	C5803008-00003	Рубероид Бикрозласт ЭКП 4.0 (верхний слой кровельного ковра)	м2	572	117,54	114,10	1,14	2,30	67 232,88
26	C5803008-00002	Рубероид Бикрозласт ЭПП 3.0 (нижний слой кровельного ковра)	м2	562,4	107,31	104,17	1,04	2,10	60 351,14
27	C4730001-02476	Саморез со сверлом для ЛГК 3,5x9,5	шт	176,0352	0,34	0,33	-	0,01	59,85
28	C3109001-00102	Саморез 3,5x25	шт	483,9648	0,32	0,31	-	0,01	154,87
29	C4730001-01671	Сетка штукатурная тканая	м2	76,3	19,27	18,70	0,19	0,38	1 470,30
30	C4730001-01684	Смесь готовая сухая цементно-песчаная 1:3 (25 кг)	шт	96,1	98,58	95,69	0,96	1,93	9 473,54
31	C4730001-02344	Сталь оцинкованная толщ. 0,7 мм (21,76м.кв.*5,7кг/м.кв.*1,04)	т	0,128993	63 666,36	61 800,00	618,00	1 248,36	8 212,51
32	C4730001-02344	Сталь оцинкованная толщ. 0,7 мм (22,62 м.кв.*5,7кг/м.кв.*1,04)	т	0,134091	63 666,36	61 800,00	618,00	1 248,36	8 537,09
33	C4730001-02344	Сталь оцинкованная толщ. 0,7 мм (3,25 м.кв.*5,7кг/м.кв.*1,04)	т	0,019266	63 666,36	61 800,00	618,00	1 248,36	1 226,60
34	C111-1292	Уайт-спирит	т	0,0003036	107 281,94	104 137,00	1 041,37	2 103,57	32,61
35	C5803015-00007	Уголок ПВХ перфорированный с сеткой 70*70	пог. м	100	16,88	16,39	0,16	0,33	1 688,00
36	C5803015-00007	Уголок штукатурный металлический оцинкованный перфорированный	пог. м	26,4	24,04	23,34	0,23	0,47	634,66
37	C5803011-00012	Шпаклевка Ceresit СТ-225 (фасадная финишная)	кг	63	21,94	21,30	0,21	0,43	1 382,22
38	C5803011-00000	Шпаклевка Ceresit СТ-29 (стартовая фасадная)	кг	63	10,71	10,40	0,10	0,21	674,73
39	C5803011-00004	Шпаклевка Knauf Fugenfuller	кг	26,202	15,59	15,13	0,15	0,31	408,49
40	C1113-246	Эмаль ПФ-115 белая	т	0,00396	114 670,53	111 309,00	1 113,09	2 248,44	454,10

