Б 75-03-01-01,02,03,04,05,21,35,37-04

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный энергетик
ЧАО "Запорожогнеупор"
_____ М.В.Печенкин
_____ 2022г.

Предприятие
ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех (отдел) ЦНВ
Агрегат: Аварійні виходи будівлі

Шифр затрат_____

ВЕДОМОСТЬ №
дефектов оборудования
по проведению ТР

оборудования_____ м-ц 2022 год
Продолжительность ремонта 2022 год

№ п/п	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Прим
р.1	**Ремонт виходів будівлі ЦНВ**						
1	Розбирання покриття покрівлі з листової хвилястої сталі	м2	7,13				
2	Розбирання стін відбійними молотками	м3	1,00				
3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм	м3	1,42				
4	Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг	т	0,05				
5	Улаштування опалубки [знизу] металевої і підтримуючих її конструкцій для ростверків	м2	6,30	Електроди, діаметр 3 мм, Ано-21	кг	4,89	
6	Приготування легкого бетону конструкційного, клас бетону В35	м3	1,42				
7	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах	м3	2,00				
8	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	м2	3,00				
9	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних складу 1:1:6	м3	0,45				
10	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	3,00				
11	Виготовлення індивідуальних металоконструкцій різного призначення	т	0,07				
12	Установлення люка	шт	1,00				
13	Засипка траншей і котлованів	м3	3,60				
р.2	**Ремонт каналізації та сходів**						
1	Розробка грунту у відвал екскаватором	м3	13,40				
2	Руйнування масивів бетонних	м3	10,00				
3	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,21				
4	Ущільнення ґрунту	м3	0,02				
5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з матеріалу замовника	м	15,00				
6	Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм із матеріалу замовника	шт	5,00				
7	Засипання траншей і котлованів	м3	10,80				
8	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м	м3	1,60				
9	Розбирання фундаментів і перекриттів залізобетонних відбійними молотками	м3	3,06				
10	Демонтаж металевих дверей	шт	1,00				
11	Монтаж металевих дверей	шт	1,00				
12	Ремонт дверей	шт	1,00				
13	Улаштування фундаментних плит плоских залізобетонних у дерев'яній опалубці	м3	0,36				
14	Приготування важкого бетону з щебеню	м3	0,36				
15	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах	м3	1,00				
16	Приготування важких мурувальних розчинів	м3	0,39				
17	Улаштування стяжок цементнихтовщиною 20 мм	м2	1,50				
18	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	м	12,00				
р.3	**Ремонт комунікацій аварійного виходу**						
1	Розробка грунту у відвал екскаватором	м3	19				
2	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	5				
3	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	17				
4	Протягування у футляр труб	м	17				

4	Протягування у футляр труб	м	17				
5	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,136				
6	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром 25 мм	м	56	Труби гофровані, д. 25 мм	м	130	
7	Монтаж кабелю в гофрированих трубах	м	56	Кабель ВВГ переріз 3*2,5мм2	м	140	
8	Монтаж кабелю накладними скобами	м	76	Кабель ВВГ переріз 3*2,5мм3	м	30	
9	Монтаж троса із замками тросової системи	м	80				
10	Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном, марка 1ЕЦВ6-4-130	шт	1				
11	Установлення регуляторів тиску діаметром 25 мм	шт	1	Контролер для насосу	шт	1	
				ящик під автомат	шт	1	
12	Монтаж вимикача автоматичного на конструкції на стіні або колоні, струм до 25А	шт	1	Вимикач автоматичний 16А	шт	1	
13	Засипка траншей і котлованів, ущільнення	м3	12				
14	Планування площ	м2	18				
15	Прокладання трубопроводів допостачання з підключенням до існуючих мереж	м	180	Клапан зворотній д.25мм	шт	1	
				Труби ПЕ80 д.25 мм	м	190	
				Муфти діаметр 25 мм	шт	1	
				Перехід МВР діаметр 25 мм	шт	2	
				Перехід МВР діаметр 20 мм	шт	4	
				Перехід 1" на 3/4"	шт	18	
				Трійник 3/4"	шт	10	
				Трійник перехідний 25*20	шт	2	
				Кутник 45 гр. діаметр 25мм	шт	2	
				Кутник 90 гр. діаметр 25мм	шт	15	
				Кутник 90 гр. діаметр 20мм	шт	4	
				Кран кульовий діам. 25мм	шт	2	
				Кран кульовий діам. 20мм	шт	5	
				Перехід з метал. встав. та перекід гайкою д.20мм	шт	1	
				Трійник діам. 20мм	шт	1	
				Трійник діам. 25мм	шт	6	
				Кріплення д. 20мм	шт	140	
16	Установка поплавка	компл.	1				
17	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів діаметром 25 мм	шт	1				

Зам.нач.цеха по оборудованию_____

Исполнитель ремонта _____