Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю
Начальник АЦ
ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Подразд. АЦ ПШИ

_____А.В. Годлевский

Склад готовых изделий №2

"_____" _____ 2023 г.

Код проекта - 1902-21-005

Ведомость дефектов

АЦ ПШИ. Замена мостового крана №52074 с радиоуправлением на СГИ. Изготовление и монтаж посадочной площадки крана СГИ №2. Исполнитель-подрядчик

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал		
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество
1	2	3	4	5	6	7
1	Изготовление стоек Ст-1	Т	0,3233			
2	Швеллеры N16				т	0,2759
3	Сталь листовая, 10 мм				т	0,0288
4	Сталь листовая, 8 мм				т	0,0186
5	Монтаж стоек Ст-1	Т	0,3233			
6	Постановка болтов, винтов и шпилек, диаметр резьбы до 16 мм	10 шт	1,2			
7	Анкер клиновой М16х200				шт	12
8	Изготовление стоек Ст-2	Т	0,0616			
9	Швеллеры N16				т	0,0355
10	Сталь листовая, 10 мм				т	0,0153
11	Сталь листовая, 8 мм				т	0,0108
12	Монтаж стоек Ст-2	Т	0,0616			
13	Постановка болтов, винтов и шпилек, диаметр резьбы до 16 мм	10 шт	0,6			
14	Анкер клиновой М16х200				шт	6
15	Изготовление площадки	Т	0,667			
16	Швеллеры N16				т	0,305
17	Сталь листовая, 10 мм				т	0,074
18	Сталь листовая, 8 мм				т	0,06
19	Рифленый лист, толщина 5 мм				т	0,232
20	Монтаж площадки	Т	0,667			
21	Изготовление м/к обвязки колонн	Т	0,46			
22	Сталь угловая 90х8 мм				т	0,1343
23	Сталь угловая 50х5 мм				т	0,00603
24	Сталь листовая, 10 мм				т	0,12
25	Сталь листовая, 8 мм				т	0,2
26	Монтаж м/к обвязки колонн	Т	0,46			
27	Постановка болтов, винтов и шпилек, диаметр резьбы до 32 мм	10 шт	0,6			
28	Шпилька М30х480 мм				шт	6
29	Гайка М30				шт	24
30	Шайба диаметр 30 мм				шт	12
31	Изготовление связей С1, С2,С3	Т	0,092			
32	Сталь угловая 50х5 мм				т	0,06
33	Сталь листовая, 8 мм				т	0,02
34	Сталь листовая, 6 мм				т	0,012
35	Монтаж связей С1, С2,С3	Т	0,092			
36	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦ Л-1, Л-2	Т	0,5097			
37	Швеллеры N16				т	0,2127
38	Сталь угловая 50х5 мм				т	0,06
39	Рифленый лист, толщина 5 мм				т	0,234
40	Круг диаметр 16 мм				т	0,00312
41	Изготовление ограждения ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3	Т	0,75948			
42	Сталь угловая 50х5 мм				т	0,146
43	Полоса стальная 140х3				Т	0,0803
44	Полоса стальная 30х4				т	0,0214
45	Круг диаметр 10 мм				т	0,00208

1	2	3	4	5	6	7
46	Цепь сварная длиннозвеньевая DIN 763 диам. 5 мм				м	4
47	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ: ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т	1,26918			
48	РУЧНАЯ ОЧИСТКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОТ РЖАВЧИНЫ	М2	130,8			
49	МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ ГРУНТОМ ГФ-021, ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100 М2	1,308			
50	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 за 2 раза	100 М2	1,308			

Составил:

Мастер по ремонту ГПМ _____И.В. Манаев

Проверил:

Заместитель начальника АЦ по инжинирингу _____Д.Ю. Гармаш